CÔNG TY CP XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT TIME VIỆT
Add: 159/33/6 Đường Quyết Thắng Tổ 7 phường yên nghĩa ,quận HÀ ĐÔNG - Hà N
Xưởng gỗ: SN 173, Tổ 8, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
VPGD:(04) 6253.8228
Hotline tư vấn thi công nội thất: (+84) 975.275.855 (Mạnh Tuy)
Gmail: kientructimeviet@gmail.com
Chủ Tài Khoản Phạm Văn Tuy :102000783850,Ngân Hàng Vietinbanhk,chi nhánh p
website:noithatocchobacmy.com
MST:0106 855 855 Website: timeviet.vn

BẢNG BÁO GIÁ

CÔNG TRÌNH Nội Thất SPA

Địa chỉ: Vinh - Nghệ An

STT	Diễn giải khối lượng	Đơn vị	D	R	C	Khối lượng	Đơn giá
1	HẠNG MỤC ĐỒ RỜI						
1	Tủ LAVABO ,gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh ,khung gương gỗ tự nhiên sơn cùng mầu ,gương bỉ mài cạnh .	bộ	800	550	850+1000	22.00	7,570,000
2	GHẾ NGỒI MASSAGE ;GI gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh	chiếc	D400	650	D400	39.00	1,600,000
3	GHẾ SOFA :SF gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh ,bọc da hoặc nỉ nhập Hàn ,mút k43	chiếc	2000	900	800	2.00	25,500,000

4	GHẾ SOFA ĐƠN :SĐ gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh ,bọc da hoặc nỉ nhập Hàn ,mút k43	chiếc	975	900	800	4.00	12,500,000
5	Bàn trà :BT gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh	chiếc	1000	1000	450	2.00	4,800,000
6	TAB:TA (kệ để đồ) gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh	chiếc	580	580	700	1.00	10,400,000
7	Bàn TT:(tủ để đồ 2) gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh	chiếc	1450	560	800	1.00	13,700,000
8	Bàn gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh	chiếc	1500	400	750	1.00	13,700,000
9	GHẾ : GA gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh ,bọc da Hàn ,Mút việt nhật K43,kết hợp căng mây nhựa	chiếc	650	600	850	18.00	4,400,000
10	Ray bi 3 lấc Hafele	bộ	40		500	4.00	155,000
11	GHẾ :G1 (ghế lồng chim) gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh ,bọc da Hàn ,Mút việt nhật K43	chiếc	1400	600	850	2.00	19,500,000

12	BÀN TRÀ :BT2 (bàn trà chòn) gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh	chiếc	450	D420	D420	1.00	3,100,000
13	BÀN ĂN :BA gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh , Khung mặt bàn gỗ tự nhiên ván gỗ công nghiệp phủ venia ván lạng gỗ tần bì ,	chiếc	2150	900	750	5.00	21,500,000
14	GHẾ ĂN : GA gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh ,bọc da Hàn ,Mút việt nhật K43	chiếc	650	600	850	18.00	4,400,000
15	QUẦY LỄ TÂN :LT gỗ tần bì kiểu dáng và sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh, chi tiết cắt bông sen bằng gỗ công nghiệp phủ venia eco ván lạng tần bì ,lồng tấm pvc in uv vân đá theo phối cảnh	bộ	3600	650	1100	1.00	35,500,000
16	Đèn LED ánh sáng vàng , Máng âm gỗ ,nguồn ,cảm biến .	bộ				1.00	3,500,000
17	Khung bao máy SAUNA gỗ tần bì kiểu dáng và sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh	Chiếc	581	450	700	1.00	1,600,000
2	HẠNG MỤC ĐỒ LIỀN TƯỜNG KHU SẢNH						
1	Khuân con tiện treo trên cửa kính VIEW 0-1 SẢNH, VIEW 0-2 SẢNH , gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh .	md	2000+ 2400+ 1410	50	550	5.81	5,100,000

2	Khung ốp vách khu quầy lễ tân VIEW 0-4 SẢNH ,khung hộp cột , con tiện ,lan , bằng gỗ tự nhiên ,hoa văn CNC bằng chất liệu MDF chịu ẩm cắt theo phối cảnh ,sơn inchem toàn bộ .	m2	2900	50	2550	7.40	8,500,000
3	Bộ chữ logo bằng inox vàng bóng , đèn LED ánh sáng vàng ,nguồn ,cảm biến .	bộ	600	30	1200	1.00	5,000,000
3	HẠNG MỤC ĐỒ LIỀN TƯỜNG KHU NGHỈ + ĂN NHẸ						
1	Khuân con tiện Phòng nghỉ +phòng ăn và sảnh , gỗ tần bì sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh .	md	7700+ 2400+ 1850+ 3750	50	650	35.70	5,100,000
2	VÁCH CNC khung gỗ tự nhiên ,chi tiết cnc bằng MDF chịu ẩm ,sơn inchem theo phối cảnh	chiếc	1200	60	900	11.00	3,450,000
3	TỦ CÂY :TC1 gỗ tần bì ,ván cánh gỗ công nghiệp , sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh	chiếc	2250	400	950	2.00	12,800,000
4	TỦ CÂY :TC2 gỗ tần bì ,ván cánh gỗ công nghiệp , sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh	chiếc	1600	400	950	4.00	9,500,000
5	TỦ CÂY :TC3 gỗ tần bì ,ván cánh gỗ công nghiệp , sơn phủ INCHEM mầu đen mờ như phối cảnh	chiếc	1250	400	950	1.00	7,800,000
4	HẠNG MỤC ĐỒ NỘI THẤT PHÒNG XÔNG SỤC NAM +NỮ						

1	Bàn sấy tóc chất liệu gỗ tự nhiên tần bì ,sơn phủ inchem mầu theo phối cảnh (2 tủ cả nam và nữ)	md	1955	500	250	7.62	3,200,000
2	Ray bi 3 lấc Hafele	bộ	40		500	8.00	155,000
3	Ghế đôn trống bàn sấy tóc chất liệu gỗ tự nhiên tần bì ,sơn phủ inchem mầu theo phối cảnh .	cái	300	450	300	10.00	1,900,000
4	Vách ngăn phòng thay đồ chất liệu gỗ tự nhiên tần bì ,sơn phủ inchem mầu theo phối cảnh .(Phần cánh mặt trước có thể phải thống nhất thay đổi mặt ván huỳnh)	m2	2200	50	1180+2050	68.80	3,800,000
5	HẠNG MỤC ĐỒ NỘI THẤT PHÒNG GOLF						
1	Ghế phòng golf Bọc da hoặc nỉ cao cấp hàn quốc ,mút k43 xương gỗ dán và gỗ tự nhiên tần bì	cái	không có kích thước trên bản vẽ			2.00	6,900,000
6	HẠNG MỤC ĐỒ NỘI THẤT PHÒNG GYM						
1	Ghế ngồi phòng GYM chất liệu gỗ tự nhiên tần bì ,sơn phủ inchem mầu theo phối ,cảnh .	chiếc	1100	450	450	1.00	6,080,000
8	HẠNG MỤC PHÀO TRẦN VÀ TƯỜNG						

1	Phào trần chất liệu gỗ tự nhiên tần bì ,sơn phủ inchem mầu theo phối ,cảnh, gồm cả T5 và T6	md	120	1,7	145000	1,550.00	480,000
2	Phào tường chất liệu gỗ tự nhiên tần bì ,sơn phủ inchem mầu theo phối ,cảnh, gồm cả T5 và T6	md	30	1,7	190000	1,700.00	380,000
3	Giấy dán tường HÀN QUỐC	m2	900			900.00	165,000
9	HẠNG MỤC PHÀO TRẦN VÀ PHÀO TƯỜNG + ĐỒ RỜI BỔ SUNG T6						
1	Kệ tivi,Gỗ tần bì kết hợp gỗ Plywood phủ veneer sồi sơn inchem màu theo mẫu chọn, phần màu vàng sơn nhũ hoặc dát vàng	chiếc	1430	400	650	4	18,500,000
2	TAP đầu giường,Gỗ tần bì kết hợp gỗ Plywood phủ veneer sồi sơn inchem màu theo mẫu chọn,thanh inox mạ pvd	chiếc	500	480	650	2.00	8,040,000
3	Tap đầu giường,Gỗ tần bì sơn inchem màu theo mẫu chọn, phần hoa văn sơn nhũ hoặc dát vàng, ray giảm chấn	chiếc	600	420	595	15.00	8,080,000

4	Bàn trang điểmGỗ tần bì sơn inchem màu theo mẫu chọn, phần hoa văn sơn nhũ hoặc dát vàng, ray giảm chấn	chiếc	950	550	750	9.00	14,000,000
5	Đôn ngồi trang điểm,Gỗ tần bì sơn inchem màu theo mẫu chọn, phần hoa văn sơn nhũ hoặc dát vàng, đệm mút việt nhật k43 bọc nỉ hoặc da Hàn	chiếc	524	450	450	9.00	3,200,000
6	Kệ tivi,Gỗ tần bì sơn inchem màu theo mẫu chọn, phần hoa văn sơn nhũ hoặc dát vàng, bản lề, ray giảm chấn	chiếc	1460	400	715	5.00	18,100,000
7	Vận chuyển	Chuyến loại 8 tấn			2	4.00	5,800,000
8	***Tổng cộng I:***						
9	Tổng tiền hàng trước thuễ						
10	VAT 8%						
11	Tổng cộng cả thuế là :						

GHI CHÚ:

- Khối lượng,chất lượng công trình nghiệm thu theo thực tế.
-Những hạng mục trưa có trong dự toán dc tính là phát sinh

Hà Nội , Ngà

Thời gian thi công hoàn thiện là 60 ngày ,không tính ngày nghỉ

-

ội

húc la Hà Đông

Thành tiền	Ghi chú	Ảnh Minh Hoạ
166,540,000	Không bao gồm mặt đá , vòi ,chậu (chủ đầu tư gọi thợ tại địa phương thi công)	
62,400,000	Bọc da mã C 3003	
51,000,000	Bọc nỉ mã LAR 141D-19	

50,000,000	'Bọc nỉ mã LAR 141D-19	
9,600,000	Trưa gồm mặt đá, Mặt đá chủ đầu tư thuê hoặt gọi tại khu vực gần công trình	
10,400,000		
13,700,000		
13,700,000		
79,200,000	Mã nỉ color:901,cal117-2013	
620,000		
39,000,000		

3,100,000		
107,500,000		
79,200,000	Bọc nỉ mã LAR 141D-19	
35,500,000	Trưa gồm mặt đá, Mặt đá chủ đầu tư thuê hoặt gọi tại khu vực gần công trình	
3,500,000		
1,600,000		
29,631,000		

62,900,000		
5,000,000		
182,070,000	chi tiết khung dài phải nối .	
37,950,000		
25,600,000		
38,000,000		
7,800,000		

24,384,000	trưa bao gồm mặt đá	
1,240,000		
19,000,000		
261,440,000	khối lượng gồm khu nam và khu nữ	
13,800,000	Bọc da mã C1098	
6,080,000		

744,000,000	chốt mẫu chỉ và phào trước khi thi công	
646,000,000		
148,500,000	mã 27-23026	
74,000,000		
16,080,000		
121,200,000		

126,000,000		
28,800,000		
90,500,000		
23,200,000		
3,459,735,000		
276,778,800		
3,736,513,800		

y 25 tháng 09 năm 2022